INCYE

OUVRAGES REMARQUABLES

V. 1.8.1.

www.incye.fr

Tunnel de Sierrapando, Cantabrie, Espagne
ELSAN- SACYR

Coffrage tunnel métallique mobile à traction externe, avec vibreurs pneumatiques intégrés sur la face interne du coffrage, permettant de réaliser la déviation de Torrelavega.

Pinces pour blocs, Espagne
DRAGADOS

Pince à friction pour le déplacement de blocs de 40 tonnes. Port de Carboneras.

Pince à friction pour le déplacement des blocs de 60 et 90 Tn. Port de Motril.

Coffrage de blocs, Port Carboneras, Espagne
DRAGADOS

Coffrage de blocs de 5 Tn. pour la protection de la digue du port.

Coffrage de blocs de 40 tonnes pour la protection de la digue du port

Coffrage de blocs, Port Carboneras, Espagne
DRAGADOS

Outil avec cylindre hydraulique pour faciliter le décoffrage de blocs de 5 Tn.

Équipage mobile pour Viga Cantil Dique Reina Sofía, Las Palmas, Espagne
FCC- DRAGADOS- OTROS

Équipage mobile spécial de bétonnage de 7,5 m de long par phase d'exécution. Équipé de palans pour le décoffrage, le déplacement de panneaux de coffrage métalliques spéciaux permettant de réaliser des travaux partiellement immergés.

Équipage mobile pour Viga Cantil Dique Reina Sofía, Las Palmas, Espagne FCC- DRAGADOS- OTROS

Équipage mobile spécial de bétonnage de 7,5 m. de long par phase d'exécution. Équipé de palans pour le décoffrage, le déplacement de panneaux de coffrage métalliques spéciaux pour les travaux partiellement immergés.

Barrage d'Irueña, Salamanca, Espagne
FERROVIAL

Barrage en béton vibré de 75 m de haut. Un équipement spécial de coffrage grimpant a été fourni pour le barrage et un coffrage spécial pour les galeries d'accès.

Étaie 60 m. tuyau Dowcomer Usine Arcelor-Roumanie
DURO FELGUERA

Tours d'étaiement Megashor pour l'étaiement de tuyaux Dowcomer de 60 m de haut avec des charges de 600 tonnes. En raison de la composante de charge horizontale élevée, la conception intégrée du treillis de stabilisation de la tour d'étaiement a été nécessaire.